

Persoana juridica achizitoare
U.A.T. COMUNA RUGINESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0222 45000000 ASFALTARE STRAZI IN SAT
COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0001 45000000 STRADA BIZU
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 222101 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 1000

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 TSC05E1 100 MC. 7.445
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC
IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.
IN DEPOZIT.T.CA

002 TSC35A3 100 MC. 7.445
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

003 TRA01A03P TONA 1340.100
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

004 TSE05A1 100 MP. 18.150
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A
SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE
EXECUTATA IN TEREN CAT

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

=====

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 U.A.T. COMUNA RUGINESTI

Obiectivul: 0222 45000000 ASFALTARE STRAZI IN SAT
 COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
 JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0001 45000000 STRADA BIZU
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 222102 STRAT DE BALAST

Categoria de lucrari: 1000

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 DA06B1 M.C. 262.350
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
 ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

002 TRA01A20 TONA 584.699
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

003 TRA05A03 TONA 60.865
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
 ETC) PE DIST.DE 3

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------


Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA




=====

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 U.A.T. COMUNA RUGINESTI

Obiectivul: 0222 45000000 ASFALTARE STRAZI IN SAT
 COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
 JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0001 45000000 STRADA BIZU
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 222103 STRAT DE PIATRA SPARTA

Categoria de lucrari: 1000

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001	DA12A1	M.C.	198.000			
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU						
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI						
INNOROIRE						
002	3201400	M.C.	198.000			
PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL						

003	TRA01A20	TONA	483.813			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE						
DIST.= 20 KM.						

004	TRA05A03	TONA	49.500			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE						
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.						
ETC) PE DIST. DE 3						

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:


=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 U.A.T. COMUNA RUGINESTI

Obiectivul: 0222 45000000 ASFALTARE STRAZI IN SAT
 COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
 JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0001 45000000 STRADA BIZU
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 222104 STRAT DE BINDER

Categoria de lucrari: 1000

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
001	DB13B1	TONA	204.864		
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA					

002	2006317	TONA	204.864		
Beton asfaltic BADPC 22.4					

003	TRA01A20	TONA	204.864		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:


TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

=====

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 U.A.T. COMUNA RUGINESTI

Obiectivul: 0222 45000000 ASFALTARE STRAZI IN SAT
 COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
 JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0001 45000000 STRADA BIZU
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 222105 STRAT DE UZURA

Categoria de lucrari: 1000

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 DB01A1 MP. 1320.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 13.200
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 TRA01A20 TONA 0.601
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

004 DB16H1 MP. 1320.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

005 2600202 TONA 124.080
 Beton asfaltic BAPC 16

006 TRA01A20 TONA 124.060
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

=====

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 U.A.T. COMUNA RUGINESTI

Obiectivul: 0222 45000000 ASFALTARE STRAZI IN SAT
 COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
 JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0001 45000000 STRADA BIZU
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 222106 RIGOLE DE ACOSTAMENT

Categoria de lucrari: 1000

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001	IFB09A1	MP.	464.750			
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP						
002	TRA01A20	TONA	34.856			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.						
003	IFA03C1	MP.	572.000			
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.						
004	2100902	M.C.	85.800			
BETON C 30/37						
005	TRA06A20	TONA	205.920			
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM						

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====
Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====

009 2006317	TONA	18.624
-------------	------	--------

Beton asfaltic BADPC 22.4

010 TRA01A20	TONA	18.624
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

011 DB01A1	MP.	120.000
------------	-----	---------

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

012 DB02D1	100 MP.	1.200
------------	---------	-------

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

013 TRA01A20	TONA	0.055
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

014 DB16H1	MP.	120.000
------------	-----	---------

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

015 2600202	TONA	11.280
-------------	------	--------

Beton asfaltic BAPC 16

016 TRA01A20	TONA	11.280
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

=====
Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====
 Persoana juridica achizitoare
 U.A.T. COMUNA RUGINESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0222 45000000 ASFALTARE STRAZI IN SAT
 COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
 JUDETUL VRANCEA
 Obiectul: 0001 45000000 STRADA BIZU
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 222108 DRUMURI LATERALE

Categoria de lucrari: 1000

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001	TSC05E1	100 MC.	1.073		
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC					
IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.					
IN DEPOZIT.T.CA					
002	TSC35A3	100 MC.	1.073		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA					
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M					
003	TRA01A03P	TONA	193.050		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU					
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM					
004	TSE05A1	100 MP.	357.500		
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A					
SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE					
EXECUTATA IN TEREN CAT					
005	DA06B1	M.C.	51.680		
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC					
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI					
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST					
006	TRA01A20	TONA	115.168		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 20 KM.					
007	TRA05A03	TONA	11.989		
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE					
CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON.					
ETC) PE DIST.DE 3					
008	DB12B1	TONA	39.000		
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD					
CU ASTERNERE MECANICA					

=====

009 3201400	M.C.	39.000
-------------	------	--------

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

010 TRA01A20	TONA	95.297
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

011 TRA05A03	TONA	9.750
--------------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE 3

012 DB13B1	TONA	40.352
------------	------	--------

STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

013 2006317	TONA	40.352
-------------	------	--------

Beton asfaltic BADPC 22.4

014 TRA01A20	TONA	40.352
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

015 DB01A1	MP.	260.000
------------	-----	---------

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

016 DB02D1	100 MP.	2.600
------------	---------	-------

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

017 TRA01A20	TONA	0.118
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

018 DB16H1	MP.	260.000
------------	-----	---------

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

019 2600202	TONA	24.440
-------------	------	--------

Beton asfaltic BAPC 16

=====

020 TRA01A20 TONA 24.440
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

021 DA06A1 M.C. 3.000
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
 ASTERNERE MANUAL

022 TRA01A20 TONA 6.686
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 U.A.T. COMUNA RUGINESTI

Obiectivul: 0222 45000000 ASFALTARE STRAZI IN SAT
 COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
 JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0001 45000000 STRADA BIZU
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 222109 SEMNALIZARE RUTIERA

Categoria de lucrari: 1000

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 DF18A1 BUC. 3.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

001 6301793 BUC. 3.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

001 2100957 M.C. 0.300
 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

002 DF19A1 BUC. 3.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

002 7101011 BUC. 3.000
 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT L= 600
 MM F36 S1848

003 DF16A1 KM. 0.660
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

004 TRA06A20 TONA 0.720
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					

=====

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====
 Persoana juridica achizitoare
 U.A.T. COMUNA RUGINESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0222 45000000 ASFALTARE STRAZI IN SAT
 COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
 JUDETUL VRANCEA
 Obiectul: 0002 45000000 STRADA IVANESTILOR
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 222201 TERASAMENTE

Categoria de lucrari: 1000

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001	TSC05E1	100 MC.	6.221		
SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC					
IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.					
IN DEPOZIT.T.CA					

002	TSC35A3	100 MC.	6.221		
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA					
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M					

003	TRA01A03P	TONA	1119.690		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU					
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM					

004	TSE05A1	100 MP.	20.735		
NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A					
SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE					
EXECUTATA IN TEREN CAT					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:


=====


TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER






=====

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====
 Persoana juridica achizitoare Formularul F3
 U.A.T. COMUNA RUGINESTI

Obiectivul: 0222 45000000 ASFALTARE STRAZI IN SAT
 COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
 JUDETUL VRANCEA
 Obiectul: 0002 45000000 STRADA IVANESTILOR
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 222203 STRAT DE PIATRA SPARTA

Categoria de lucrari: 1000

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001	DA12A1	M.C.	226.200			
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU						
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI						
INNOROIRE						
002	3201400	M.C.	226.200			
PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL						

003	TRA01A20	TONA	552.720			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE						
DIST.= 20 KM.						

004	TRA05A03	TONA	56.550			
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE						
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.						
ETC) PE DIST. DE 3						

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

=====


TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER






=====

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====
 Persoana juridica achizitoare
 U.A.T. COMUNA RUGINESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0222 45000000 ASFALTARE STRAZI IN SAT
 COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
 JUDETUL VRANCEA
 Obiectul: 0002 45000000 STRADA IVANESTILOR
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 222205 STRAT DE UZURA

Categoria de lucrari: 1000

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 DB01A1 MP. 1508.000
 CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
 BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
 PIATRA BITUMATE MEC

002 DB02D1 100 MP. 15.080
 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
 IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
 EMULSIE CATIONICA

003 TRA01A20 TONA 0.686
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

004 DB16H1 MP. 1508.000
 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
 CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

005 2600202 TONA 141.752
 Beton asfaltic BAPC 16

006 TRA01A20 TONA 141.752
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

=====

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER




=====
Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER




```

=====
Persoana juridica achizitoare          Formularul F3
U.A.T. COMUNA RUGINESTI

```

```

Obiectivul:  0222  45000000  ASFALTARE STRAZI IN SAT
                COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
                JUDETUL VRANCEA
Obiectul:    0002  45000000  STRADA IVANESTILOR
                Lista cu cantitatile de lucrari
                Deviz oferta 222207 RIGOLE BETONATE

```

Categoria de lucrari: 1000

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE       UM           PU MAT   VAL MAT   =
=  D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                               A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                               PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI           GR./UA   GR.TOT.           T O T A L   =
=====
001  TSA19C1          M.C.         2.500
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.
TARE

002  TSC02D1          100 MC.       0.080
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

003  TSC35A31         100 MC.       0.100
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

004  TRA01A03P        TONA          18.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

005  IFB09A1          MP.           32.000
STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP

006  TRA01A20         TONA          2.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

007  IFA03C1          MP.           32.000
PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M
SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10
CM.

008  2100902          M.C.          3.200
BETON C 30/37

```

=====

009	TRA06A20	TONA	7.680
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------


Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



```

=====
Persoana juridica achizitoare                                Formularul F3
U.A.T. COMUNA RUGINESTI

```

```

Obiectivul: 0222 45000000   ASFALTARE STRAZI IN SAT
                                         COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
                                         JUDETUL VRANCEA
Obiectul:   0002 45000000   STRADA IVANESTILOR
             Lista cu cantitatile de lucrari
             Deviz oferta 222208 RIGOLE CAROSABILE

```

Categoria de lucrari: 1000

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT =
=  D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN =
=                    A R T I C O L             PU UTI   VAL UTI =
=                    PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI   GR./UA    GR.TOT.    T O T A L =
=====
001  TSA19C1         M.C.        5.300
SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA
APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.
TARE

002  TSC35A31        100 MC.     0.053
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 11-20
M

003  TRA01A03P       TONA        9.450
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

004  CC01A1          KG          152.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

005  3270231         KG          152.000
PLASA SUDATA 8MM 100X100MM 2X5M

006  PC02A1          MP.         26.000
COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI
SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU
SUPRAFETE PLANE

007  TRA02A20        TONA        0.412
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

008  PB06A1          M.C.        3.300
TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,
ZID,TIMPAN MANUAL

```

=====

009 2100902	M.C.	3.300
-------------	------	-------

BETON C 30/37

010 TRA06A20	TONA	7.920
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI -
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

011 DE16A1	BUC.	33.000
------------	------	--------

MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF
DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/
BUC INCLUSIV

012 2800493	BUC.	33.000
-------------	------	--------

PLACUTA PREFABRICATA RIG.CAROSABILA

013 TRA02A20	TONA	1.518
--------------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

014 TRB05A12	TONA	1.518
--------------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:


GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)



=====

DEVIZIER



=====

Persoana juridica achizitoare	Formularul F3
U.A.T. COMUNA RUGINESTI	

Obiectivul: 0222 45000000 ASFALTARE STRAZI IN SAT
 COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
 JUDETUL VRANCEA

Obiectul: 0002 45000000 STRADA IVANESTILOR
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 222209 SEMNALIZARE RUTIERA

Categoria de lucrari: 1000

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

=====

001 DF18A1 BUC. 2.000
 PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
 CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
 TI INDUSTRIAL

001 6301793 BUC. 2.000
 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

001 2100957 M.C. 0.200
 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

002 DF19A1 BUC. 2.000
 MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
 TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
 PLANTAT

002 7101619 BUC. 2.000
 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H=
 700MM F35 S1848

003 DF16A1 KM. 0.754
 MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU
 INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP
 EMAIL,MICROBILE STIC

004 TRA06A20 TONA 0.480
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =20KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice					=

=====

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



=====
 Persoana juridica achizitoare
 U.A.T. COMUNA RUGINESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0222 45000000 ASFALTARE STRAZI IN SAT
 COPACESTI , COMUNA RUGINESTI,
 JUDETUL VRANCEA
 Obiectul: 0002 45000000 STRADA IVANESTILOR
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 222110 DRUMURI LATERALE

Categoria de lucrari: 1000

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001 TSC05E1 100 MC. 0.360
 SAPATURA CU EXCAV.PE SENILE DE 2,5-2,9MC
 IN PAMINT.CU UMIDITATE NATURALA CU DESC.
 IN DEPOZIT.T.CA

002 TSC35A3 100 MC. 0.360
 INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

003 TRA01A03P TONA 64.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM

004 TSE05A1 100 MP. 1.200
 NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A
 SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE
 EXECUTATA IN TEREN CAT

005 DA06B1 M.C. 18.000
 STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
 REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
 ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

006 TRA01A20 TONA 40.117
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

007 TRA05A03 TONA 4.176
 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
 CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
 ETC) PE DIST.DE 3

008 DB12B1 TONA 18.000
 STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD
 CU ASTERNERE MECANICA

=====

009	3201400	M.C.	18.000
-----	---------	------	--------

PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL

010	TRA01A20	TONA	43.983
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

011	TRA05A03	TONA	4.500
-----	----------	------	-------

TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON.
ETC) PE DIST. DE 3

012	DB13B1	TONA	18.624
-----	--------	------	--------

STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS
EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

013	2006317	TONA	18.624
-----	---------	------	--------

Beton asfaltic BADPC 22.4

014	TRA01A20	TONA	18.624
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

015	DB01A1	MP.	120.000
-----	--------	-----	---------

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV
PIATRA BITUMATE MEC

016	DB02D1	100 MP.	1.200
-----	--------	---------	-------

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST
IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU
EMULSIE CATIONICA

017	TRA01A20	TONA	0.055
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

018	DB16H1	MP.	120.000
-----	--------	-----	---------

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA
CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

019	2600202	TONA	11.280
-----	---------	------	--------

Beton asfaltic BAPC 16

=====

020 TRA01A20 TONA 11.280
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

021 DA06A1 M.C. 3.000
 STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
 REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
 ASTERNERE MANUAL

022 TRA01A20 TONA 6.686
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 SC PREMIER CONECTOR SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



FORMULAR C6
Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: ASFALTARE STRAZI IN SAT COPACESTI , COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

Dezice: 222101 222102 222103 222104 222105 222106 222107 222108 222109 222201 222202 222203 222204 222205 222206
222207 222208 222209 222110

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2006317 Beton asfaltic BADPC 22.4	TONA	516.51				516.506
2	2100902 BETON C 30/37	M.C.	169.58				440.908
3	2100957 BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622	M.C.	0.50				1.225
4	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M.C.	859.69				1461.470
5	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	156.62				211.436
6	2201658 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R. MAGMATICE 15-25 MM.	M.C.	46.92				70.384
7	2201672 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R. MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	560.67				841.008
8	2600202 Beton asfaltic BAPC 16	TONA	312.83				750.797
9	2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	1.70				0.002
10	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	1514.24				1.666
11	2800493 PLACUTA PREFABRICATA RIG. CAROSABILA	BUC.	33.00				1.815
12	2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE S.1040	M.C.	0.05				0.028
13	2903969 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR= 18MM L=6,00M S 942	M.C.	0.01				0.005
14	2908737 GRINZI RASIN.CU 2 FETE PLANE GROS =10/12-35/35 L=4-6M	M.C.	0.03				0.017
15	2928335 PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 8MM PT PERETI	MP.	1.56				0.036
16	3201400 PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL	M.C.	499.20				798.720
17	3270231 PLASA SUDATA 8MM 100X100MM 2X5M	KG	152.00				15.200
18	3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	36.61				0.037
19	3421358 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 36	KG	73.70				0.074
20	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	1.52				0.002
21	3803269 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889	KG	1.85				0.002
22	5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUC.	20.00				0.002
23	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUC.	10.00				0.000
24	5840405 PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	20.00				0.000
25	5840766 PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUC.	10.00				0.000
26	5882142 SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 8 OL34 S 5200	KG	0.10				0.000
27	5882489 SAIBA PREC.PLATA PT.MET B M 6 OL34 S 5200	KG	0.20				0.000
28	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61	KG	71.31				0.077
29	6109418 DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9	KG	3.49				0.004
30	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	1.13				0.001
31	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	272.37				272.366
32	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	33.91				33.906
33	6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUC.	5.00				0.075
34	6311528 SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN. LAT,65-90MM,L.200-300MM	KG	1.09				0.001
35	6719093 DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ. ARM.IN BETON PT GRINZI	BUC.	22.80				0.000
36	7101011 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+POL.R. PATRAT L= 600 MM F36 S1848	BUC.	3.00				0.013
37	7101619 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+POL.R.OCTOGON H= 700MM F35 S1848	BUC.	2.00				0.009
38	7315789 DECOFROL	KG	3.90				0.004
39	7329912 MICROBILE STICLA SEMNALIZ.ORIZONT ALBE D=02-05 MM.	KG	23.90				0.024
T O T A L							
				RON			5417.818
				EURO			

Ofertant



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: ASFALTARE STRAZI IN SAT COPACESTI , COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

Devize: 222101 222102 222103 222104 222105 222106 222107 222108 222109 222201 222202 222203 222204 222205 222206
222207 222208 222209 222110

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10111 ASFALTATOR CAT.1	214.764			
2	10121 ASFALTATOR CAT.2	85.149			
3	10131 ASFALTATOR CAT.3	138.937			
4	10151 ASFALTATOR CAT.5	42.800			
5	10211 BETONIST CAT.1	392.115			
6	10221 BETONIST CAT.2	392.970			
7	10231 BETONIST CAT.3	3.795			
8	10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	5.901			
9	10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	6.857			
10	10731 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3	9.002			
11	10741 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4	2.990			
12	10821 DULGHER PODURI CAT.2	1.100			
13	11111 FIERAR BETON CAT.1	2.280			
14	11131 FIERAR BETON CAT.3	2.280			
15	11321 FINISOR TERASAMENTE CAT.2	8.268			
16	12511 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1	7.425			
17	12531 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3	2.474			
18	12811 PAVATOR CAT.1	433.605			
19	12821 PAVATOR CAT.2	163.055			
20	12911 PIETRAR CAT.1	100.679			
21	19911 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1	1.100			
22	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	27.317			
23	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	784.193			
T O T A L		2829.057	RON		
			EURO		

Ofertant

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: ASPALTARE STRAZI IN SAT COPACESTI , COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

Dezice: 222101 222102 222103 222104 222105 222106 222107 222108 222109 222201 222202 222203 222204 222205 222206
222207 222208 222209 222110

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3511 EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5 -2,9MC	11.928		
2	3521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC (BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC	0.382		
3	3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	109.398		
4	3720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP	1.178		
5	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	257.290		
6	4008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF	42.873		
7	4026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP	0.998		
8	4046 REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM OT.TERM.FARAPALPATOR92CP	42.873		
9	4047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L	1.764		
10	4062 MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIE MOTOR AEDERE INTERNA 40-45CP	0.410		
11	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	26.956		
12	7406 INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6 -3,9	19.547		
	T O T A L	515.596	RON	
			EURO	

Ofertant



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: ASFALTARE STRAZI IN SAT COPACESTI , COMUNA RUGINESTI, JUDETUL VRANCEA

Dezive: 222101 222102 222103 222104 222105 222106 222107 222108 222109 222201 222202 222203 222204 222205 222206
222207 222208 222209 222110

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate			Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare		
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	7011.483				
1.001	TRA01A03P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM	2745.090				
1.002	TRA01A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM.	3580.731				
1.003	TRA02A20 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 20 KM.	1.930				
1.004	TRA05A03 TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC. SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST.DE 3	275.540				
1.005	TRA06A20 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =20KM	408.192				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	7011.483			RON EURO	

Ofertant

